

参 考

○共通仮設費とは：

共通仮設費は、工事の施工において、共通的に必要な経費。

具体的には、機械等の運搬費、準備や跡片付けに要する費用等の準備費、工事現場の安全対策に要する安全費、品質管理・出来形管理・工程管理に要する技術管理費、現場事務所等の営繕費など。

○現場管理費とは：

現場管理費は、工事施工において、品質管理、工程管理、原価管理、労務管理、安全管理などいわゆる工事監理を実施するために必要な経費。

具体的には、工事現場で工事監理を行う従業員の給料手当、現場労働者の交通費、安全訓練費等、現場従業員の法定福利費、下請の一般管理費等など。

○土木工事標準歩掛^{ぶがかり}とは

土木工事標準歩掛^{ぶがかり}は、土工、アスファルト舗装工、トンネル工等の工種別に、以下の内容を定めたものです。

①施工方法

施工法、機種、規格の選定に関する事項

②施工歩掛

単位時間あたりの作業量、機械経費、労務等に関する事項

トンネルじん肺防止対策に関する合意書（別紙） 関係部分のみ抜粋

積算基準について

労働基準法32条の規定の趣旨を踏まえ、積算基準（土木工事標準歩掛）のトンネル建設工事の掘削作業に関する記述の方法について本年度中に見直しを検討し、結論を得る